
MASKIN-
ENTREPRENØRENES
FORBUND
AUTORISERT MASKINENTREPRENØR
Norvald Jørgensen AS
www.norvaldjorgensen.no
Lysnesveien 89, 9372 Gibostad - Sentralbord: 47 63 80 00

P900705 Dramsvegen – Grøholtvegen VVA-prosjekt

ORIENTERING TIL BEBOERE LANGS

DRAMSVEGEN - KÅRVIKVEGEN–BREIVANGVEGEN – ISHAVSVEGEN OG GRØHOLTVEGEN



Graveområdet er merket med gult

Orientering

Neste år åpnes nytt badeland Tromsøbadet på Templarheimen ved Tromsøhallen. I tillegg skal det bygges en rekke studentblokker Panorama studentboliger på øvre side av Dramsvegen. Dagens ledningsnett er ikke dimensjonert for å takle denne utbygningen.

Det legges derfor nytt sammenhengende ledningsnett langs Dramsvegen, ned Grøholtbakken som tilsluttes ledninger i Stakkevollvegen. I tillegg etableres en ny vannforsyningsledning langs Dramsvegen som vil sørge for økt forsyningssikkerhet.

Det skal skiftes ut ca. 150 meter med VA-ledninger i Breivangvegen. Ny vannledning i Kårvikvegen Ca. 30 meter, samt 80 meter VA ledninger i Ishavsvegen.

Grøholtvegen og berørt del av Breivangvegen får også nye gatelys med LED-belysning. Alle veger rehabiliteres med nytt bære og forsterkningslag, samt asfalt.

Vi skal på vegne av Tromsø Kommune, Vann og Avløpsetaten utføre disse arbeidene. Planlagt oppstart vil være etter påske (4 april) med ferdigstillelse rundt juletider 2018. Noe arbeider vil gjenstå til våren 2019.

<u>Private stikkledninger</u>

Tromsø kommune Vann og avløp anbefaler alle huseiere å skifte ut egne private stikkledninger samtidig som det nå gjennomføres sanering av alle kommunale ledninger. Tromsø kommune Vann og avløp gjør oppmerksom på at dette vil være arbeid som huseier selv må bestille og bære kostnadene for. Ved utskifting av private stikkledninger må avløpet separeres, det vil si spillvann og overvann i hver sin ledning. Likeledes skal drens- og takvann kobles via sandfang før det tilkobles ny overvannsledning.

Tromsø kommune Vann og avløp anbefaler på det sterkeste at gamle ledninger skiftes samtidig med at kommunens prosjekt pågår. Når kommunen ved graving eller undersøkelser avdekker at private stikkledninger er i dårlig teknisk stand, kan kommunen gi pålegg om utskifting av hele eller deler av det private anlegget.

Midlertidig Vannforsyning

Under arbeider med utskifting av VA nettet i Breivangvegen og Grøholtvegen vil det bli behov for midlertidig vannforsyning. Midlertidig vannforsyning kobles normalt må utvendig tappepost (Vannkran). For de som ikke har utvendig stoppekran må det kobles til vannledning på innsiden av hoved stoppekran. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette.

Sprengningsarbeider og meisling:

I Dramsvegen er det fjellgrøfter. Før sprengning vil det bli utført besiktigelse av boliger utvendig og ved behov også innvendig. Det kan også være fjell i andre gater, men omfanget vil bli mindre på grunn av at eksisterende grøfter benyttes til nye VA ledninger (Utskifting av eksisterende VA-ledninger). Vi vil ta kontakt med berørte grunneiere når arbeidene starter. Ved sprengning vil det bli plassert ut vaktposter. Sprengningsarbeider varsles med sirene. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette. Det vil også bli en del meisling av tele. Er det små fjellpartier i grøft vil disse med stor sannsynlighet også bli fjernet ved meisling.

Fremdrift:

Arbeidene vil starte med montering av steinfelle (sandfangskum) i nedre del av Grøholtvegen.

Etter at steinfelle er montert vil gravearbeider i Dramsvegen starte. Antatt oppstart uke 15.

Arbeidene vil bli inndelt i flere etapper som vil medføre stenging av veger i berørt Graveområdet.

Dramsvegen tenkes stengt i 2 deler.

1. Del-1 omfatter Dramsvegen frem til Breivangvegen, Deler av Kårvikvegen og Breivangvegen. Tidsperspektiv ca. Uke 15 – Uke 27
2. Del-2 omfatter Dramsvegen fra Breivangvegen og til Veslefrikkvegen. Tidsperspektiv ca. uke 27 – uke 34

Øvrige arbeider

- Arbeider i Askeladdsvingen tenkes tatt i tiden det er skolefri på barn og ungdomsskolene. Dvs. i tiden 20 juni – 20 august.

- Grøholtvegen og Deler av Ishavsvegen er en egen etappe som utføres i tiden uke 23 – uke 46
- Det vil i tillegg foregå arbeider med ny veg oppbygning og asfaltering av alle berørte områder i hele anleggsperioden

Ferdsel:

Det vil være begrenset fremkommelighet i Dramsvegen under anleggsperioden. Dramsvegen vil bli stengt for all kjøring med unntak av rutebuss. Det presiseres at Taxi og Minibuss ikke kan passere. Rutebuss vil benytte fortau forbi Graveområdet. Dette medfører at gående ikke kan passere Graveområdet som til enhver tid vil være ca. 100 meter. Gående må derfor benytte alternative veger i området. Syklende kan benytte samme trase som buss. Graveområdet vil bli lysregulert. Syklende må også forholde seg til lysregulering.


Gående anmodes til å benytte buss forbi Graveområdet da det ellers kan bli lange gangavstander for å passere. Beboere på nedre side av Dramsvegen og som har mulighet til å benytte andre veger anmodes om å benytte disse.

Grøholtvegen vil under hele anleggsperioden være stengt for gjennomkjøring.

Beboere i Breivangvegen, Ishavsvegen og Grøholtvegen vil bli henvist til parkering i andre gater når det utføres grøftearbeider. Det gis nærmere informasjon til de berørte når dette er nødvendig. Det vil da bli utdelt parkeringskort.


På grunn av gravearbeidene vil det bli endret kjøremønster opp til Borgtun Skole, Handelshøgskolen og Nordøya Hoved Tannklinikk.

Se Skiltplan.



Kjøreretning i Kræmervegen blir også endret slik at de som ikke har fått med seg at Grøholtvegen er stengt har mulighet til å svinge ned Kræmervegen.

Se skiltplan:



Kontaktinformasjon:

Norvald Jørgensen AS

Morten Jørgensen

911 05 675

morten@norvaldjorgensen.no

Bjørn E Hansen

959 70 621

bjorn@norvaldjorgensen.no

Vakttelefon hos Norvald Jørgensen AS

Tlf 476 38 000

Prosjektansvarlig hos Vann og Avløp er:

Anatoly Tore Thorsen

Mail

Anatoly.Tore.Thorsen@tromso.kommune.no

Tlf: 91368577